

# 高 専 開 設 準 備 局 事 務 所 改 修 工 事

## 参 考 数 量 書

注意：本数量書は、工事請負契約に定める設計図書ではありません。

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではありません。したがって、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとします。

本数量書は、入札参加業者が積算業務を行う上での参考として公開するもので、設計図書には該当しないので、参考として利用してください。

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	<b>高専開設準備局事務所改修工事</b>							
	直接工事費 計			1.0	式			
	共通費							
	Ⅰ 共通仮設費			1.0	式			
	Ⅱ 共通仮設費 (積上げ)			1.0	式			
	Ⅲ 現場管理費			1.0	式			
	Ⅳ 一般管理費			1.0	式			
	共通費 計			1.0	式			
	合計 (工事価格)			1.0	式			
	消費税			1.0	式			
	総合計 (工事費)			1.0	式			



NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費（積上げ）							
	キャスターゲート		W6.0m H1.8m 3ヶ月	1.0	ヶ所			
	共通仮設費（積上げ）.小計							



NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事							
	墨出し		便所 延べ面積	48.1	m <sup>2</sup>			
	養生		便所 仕上げ 延べ面積	48.1	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け		便所 施工中	48.1	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		延べ面積	964	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立	並列 1か月	57.8	m <sup>2</sup>			
	移動足場		H=5.4m 1か月	1.0	台			
	1.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	建具改修工事							
	FD-1		800×2000	1.0	ヶ所			
	FD-2		800×2000	1.0	ヶ所			
	WF-1		800×2000	1.0	ヶ所			
	S-1		2854×1900	1.0	ヶ所			
	S-2		620×1900	1.0	ヶ所			
	S-3		3280×1900	1.0	ヶ所			
	S-4		620×1900	1.0	ヶ所			
	S-5		2820×1900	1.0	ヶ所			
	改FD-1			1.0	ヶ所			
	改FD-2			1.0	ヶ所			
	改FD-3			1.0	ヶ所			
	改FD-4			1.0	ヶ所			
	改FD-5			1.0	ヶ所			
	改FD-6			1.0	ヶ所			
	改FD-7			1.0	ヶ所			
	改FD-8			1.0	ヶ所			

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	建具改修工事							
	改FD-9			1.0	ヶ所			
	建具枠		スプルース	14.4	m			
	ガラスフィルム		目隠し	3.3	m <sup>2</sup>			
	SOP		木部 細物 下地調整共	14.4	m			
	自然塗料塗		木部 細物 下地調整共	11.2	m			
	木製建具取付運搬費		金物含む	1.0	式			
	改修建具取付調整費			1.0	式			
	2.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事							
	【床】							
	碎石地業		再生材 土間下	3.9	m3			
	砂敷地業		730	1.2	m3			
	床下防湿層		ポリエチレンフィルム0.15m	38.5	m <sup>2</sup>			
	生コンクリート	普通	土間 FC21-15	5.8	m3			
	コンクリート打設手間	土間	シュート	5.8	m3			
	異形棒鋼		SD295A D10	240	kg			
	あと施工アンカー		D10 横向き	236	ヶ所			
	鉄筋加工組立			240	kg			
	鉄筋運搬費			240	kg			
	床モルタル塗		張物下地	42.2	m <sup>2</sup>			
	長尺ビニール床シート		無地	57.8	m <sup>2</sup>			
	カーペット敷		タフテッド ループパイル	32.5	m <sup>2</sup>			

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事							
	【巾木】							
	ビニール巾木		H=60	70.6	m			
	【壁】							
	軽量鉄骨 壁 下地		50型 @300	210	m <sup>2</sup>			
	〃		65型 @300	24.6	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨 壁 開口補強			3.0	ヶ所			
	シナ合板		ア5.5	177	m <sup>2</sup>			
	けい酸カルシウム板		ア6 下地張	11.7	m <sup>2</sup>			
	せっこうボード		ア12.5 下地張	53.9	m <sup>2</sup>			
	不燃化粧板		ア3	54.3	m <sup>2</sup>			
	ビニールクロス貼		量産品	150	m <sup>2</sup>			
	自然塗料塗		下地調整共	177	m <sup>2</sup>			
	EP塗替		下地調整共	33.5	m <sup>2</sup>			
	EP塗 新設		下地調整共	5.7	m <sup>2</sup>			

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事							
	<b>【壁】</b>							
	グラスウール		750 24kg品	158	m <sup>2</sup>			
	〃		7100 24kg品	9.2	m <sup>2</sup>			
	<b>【天井】</b>							
	軽量鉄骨 天井 下地		19型 @300 直張り	1.8	m <sup>2</sup>			
	けい酸カルシウム板		76 底目地	42.2	m <sup>2</sup>			
	塩ビ廻り縁		コ型	52.7	m			
	EP塗 新設		下地調整共	42.2	m <sup>2</sup>			
	EP塗替		下地調整共	15.7	m <sup>2</sup>			
	3.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	その他改修工事							
	換気レジスター		φ100 アルミ製丸型フード共	7.0	ヶ所			
	面台		ポストフォーム 720	10.7	m			
	建物サイン		200×1500 アルミ複合板	2.0	ヶ所			
	木製照明器具取付下地		L=1400	9.0	ヶ所			
	4.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	取り壊し工事							
	<b>【床】</b>							
	土間コンクリート		ハンドブレーカー	5.8	m3			
	モルタル塗			3.6	m <sup>2</sup>			
	カッター入		コンクリート面	44.4	m			
	〃		モルタル面	8.4	m			
	フローリング			3.6	m <sup>2</sup>			
	フローリング		置床	13.3	m <sup>2</sup>			
	Pタイル		アスベスト含有	12.8	m <sup>2</sup>			
	長尺ビニール床シート			2.9	m <sup>2</sup>			
	<b>【巾木】</b>							
	ビニール巾木		H=60	27.1	m			
	木製		H=100	9.3	m			
	<b>【壁】</b>							
	カッター入		モルタル面	7.8	m			
	ビニールクロス貼			159	m <sup>2</sup>			

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	取り壊し工事							
	<b>【壁】</b>							
	タイル貼			12.4	m <sup>2</sup>			
	木製パーティション			8.5	m <sup>2</sup>			
	間仕切壁			21.3	m <sup>2</sup>			
	配管バック		CB造	10.4	m <sup>2</sup>			
	木製棚			3.6	m <sup>2</sup>			
	トイレブース			5.0	人工			
	サイン			2.0	人工			
	<b>【天井】</b>							
	軽量鉄骨 天井 下地			1.8	m <sup>2</sup>			
	化粧せっこうボード		ア9	5.4	m <sup>2</sup>			
	けい酸カルシウム板		ア6 アスベスト含有	36.7	m <sup>2</sup>			
	暗幕			0.5	人工			

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	取り壊し工事							
	積込み		人力 内装材、木材類	3.6	m3			
	積込み		人力 コンクリート類	6.9	m3			
	運搬費		10 t 車	2.0	台			
	5.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	発生材処分費							
	廃材処分費		安定型 その他混載物	10.5	m3			
	〃		管理型	0.3	t			
	6.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事							
1	電灯設備工事			1.0	式			
2	誘導灯設備工事			1.0	式			
3	コンセント設備工事			1.0	式			
4	弱電設備工事			1.0	式			
5	発生材処理			1.0	式			
	B.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	電灯設備工事							
	電線管		PF16 隠ぺい	2	m			
	〃		MM1-A 露出	32	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6-2C コカシ	2	m			
	〃		〃 〃 〃 〃 PF管内	2	m			
	〃		〃 〃 〃 〃 管内	32	m			
	照明器具		A469 露出型	15	台			
	〃		B484 〃	1	台			
	〃		C452 〃	5.0	台			
	〃		D232 〃	2.0	台			
	〃		E213 壁付型	5.0	台			
	埋込スイッチ		1P15Ax1 新金プレート	1.0	個			
	コーナーボックス		A型	4.0	個			
	撤去工事			1.0	式			
	1.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	誘導灯設備工事							
	誘導灯		B級BL形 片面型 直付型	1	台			
	撤去工事			1	式			
	2.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンセント設備工事							
	電線管		PF22 隠ぺい	11	m			
	〃		PF28 〃	2	m			
	〃		MM1-A 露出	82	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0-2C コハシ	7	m			
	〃		〃 〃 〃 〃 PF管内	2	m			
	〃		EM-EEF 2.0-3C コハシ	209	m			
	〃		〃 〃 〃 〃 PF管内	11	m			
	〃		〃 〃 〃 〃 管内	82.0	m			
	コーナーボックス		A型	28	個			
	スイッチボックス		1個用	14.0	個			
	〃		3個用	10.0	個			
	埋込コンセント		2P15Ax2 新金プレート	3.0	個			
	〃		2P15Ax1 ET付 新金プレート	7.0	個			
	〃		2P15Ax2 E付 新金P(3連)	8.0	個			
	〃		2P15Ax2 E付 新金プレート	5.0	個			
	〃		2P15Ax2 E,ET付 新金P(3連)	2.0	個			
	アウトレットボックス		102x44 VE FV	6.0	個			



NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	弱電設備工事							
	電線管		PF22 隠ぺい	619	m			
	〃		PF28 〃	80	m			
	〃		MM1-A 露出	33	m			
	ケーブル		CAT5E PF管内	356	m			
	〃		〃 管内	33	m			
	電線		EM-IE 1.6 管内	343	m			
	〃		〃 〃 〃 〃	33	m			
	コーナーボックス		A型	11.0	個			
	スイッチボックス		2個用	1	個			
	端子盤		弱電端子盤	1.0	面			
	埋込LANコンセント		※新金プレート (コンセント計上)	10.0	個			
	バスプレート		※新金プレート (コンセント計上)	10.0	個			
	埋込LANコンセント		新金プレート (2連)	1.0	個			
	バスプレート		※新金プレート (上記計上)	1.0	個			
	4.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	発生材処理							
	処分費		鉄くず 廃プラスチック等	1	式			
	5.小計							



NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事							
	PAC-1 空冷ヒートポンプ		C:10.0kW H:11.2kW	2	台			
	パッケージエアコン		ワイレスリモコン コンクリート架台					
			他付属品一式					
	冷媒管		9.5φ(10)	28	m			
	冷媒管		15.9φ(20)	28	m			
	ドレン管		屋内隠ぺい VP 25	24	m			
	連絡線		EM-CEE 2.0-3C	28	m			
	保温工事			1	式			
	撤去工事		冷媒ガス回収及び破壊含む	1	式			
	1.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	換気設備工事							
	機器清掃			1	式			
	2.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	衛生器具設備工事							
	洋風便器		床給水床排水 防露密結タケ	3	台			
	(暖房温水洗浄便座)		ソケット 止水栓 棚付二連紙巻器					
	洋風便器		床給水床排水 防露密結タケ	4	台			
	(暖房便座)		ソケット 止水栓 棚付二連紙巻器					
	小便器		床置形 自動洗浄弁(電池式)	6	台			
	洗面器		壁掛形 自動水栓(電池式)	5	台			
	擬音装置		電池式	2	台			
	化粧鏡		450x600	4.0	枚			
	撤去工事			1.0	式			
	3.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	給水設備工事							
	給水管		便所 H1VP 32	1	m			
	給水管		便所 H1VP 25	2	m			
	給水管		便所 H1VP 20	50	m			
	配管切断接続費			1	式			
	土工事			1	式			
	撤去工事			1	式			
	4.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	排水設備工事							
	排水管		便所 VP 125	3	m			
	排水管		便所 VP 100	12	m			
	排水管		便所 VP 75	16	m			
	排水管		便所 VP 65	3	m			
	排水管		便所 VP 50	9	m			
	排水管		便所 VP 40	40	m			
	通気管		便所 VP 50	17	m			
	床上掃除口		COA125	1.0	台			
	床上掃除口		COA100	3.0	台			
	床上掃除口		COA80	1	台			
	床上掃除口		COA50	1.0	台			
	排水用吸気弁		50A	2.0	台			
	配管切断接続費			1.0	式			
	土工事			1.0	式			
	撤去工事			1	式			
	5.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	給湯設備工事							
	撤去工事			1	式			
	6.小計							

NO	名 称	品 種	形 状・長 さ	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	発生材処分費							
	処分費							
	7.小計							