

参 考 数 量 書

滋 賀 県 立 大 学 カ フ ェ テ リ ア 厨 房 床 改 修 工 事

注 意

本数量書は、工事請負契約に定める設計図書ではなく、参考数量です。

滋賀県立大学カフェテリア厨房床改修工事
参考数量書

円也(消費税含む)

番号	名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A	直接経費(I)	1	式		
I	建 築 工 事	1	式		
B	間接経費(II+III+IV)				
II	共 通 仮 設 工 事 費	1	式		
III	現 場 管 理 費	1	式		
IV	一 般 管 理 費	1	式		
	工事価格(A+B)	1	式		
	消 費 税	1	式		
	合 計				

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	仮 設 工 事						
	床養生	床シート張り	170.0	m2			
	壁養生	シート張り	100.0	m2			
	清掃・後片付け		284.0	m2			
	竣工時清掃		284.0	m2			
	小 計						
	端 数 処 理						
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	厨 房 床 改 修 工 事						
	水性硬質ウレタン樹脂		284.0	m2			
	サンダー掛け	クラック処理含む	284.0	m2			
	既設 排水溝蓋撤去	溝幅200,300,500	75.0	m			
	既設 排水溝枠改修		22.5	m			
	撤去材処分費	鉄類 H3	458.0	kg			
	撤去材運搬費(4Ton車)	鉄類	2.0	台			
	鋳鉄製排水格子蓋	既製品 溝幅300用	74.9	m			
	鋳鉄製排水格子蓋	既製品 溝幅200用	4.1	m			
	鋳鉄製排水格子蓋	既製品 溝幅500用	6.0	個所			
	小 計						
	端 数 処 理						
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	厨 房 機 器 脱 着 工 事						
	厨房機器撤去・再設置						
	機器一時撤去作業	設備機械工	20.0	人・日			
	機器復旧作業	設備機械工	20.0	人・日			
	(アジャスト等の交換を含む)	普通作業員	6.0	人・日			
	上記撤去に伴う配管等撤去・再設置						
		配管工	10.0	人・日			
		電工	8.0	人・日			
	上記 その他経費		15.0	%			
	小 計						
	端 数 処 理						
	計						

