

## 質問回答書(その12)

入札参加者 様  
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局  
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和7年度 第高専1号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第1工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
161	A004図 特記仕様書 その2	3土工事 1建設発生土の処理にて、場外指定場所(運搬・処分費を含む)とありますが、発生材処理「建設発生土運搬・処分(一般・地盤改良)」の全てに該当するでしょうかご指示ください。	「建設発生土運搬・処分(一般)」のみ該当します。
162		上記、発生材処理「建設発生土運搬・処分(地盤改良)」を除く場合は、場外指定場所をご指示ください。	質疑回答書(その8)の29番および(その10)の72番の回答に示すとおり。
163	参考数量書【R7-高専1】 P.81~82、99、107~108、116	校舎棟・渡り廊下1、2、3の発生材処理「建設発生土運搬・処分(地盤改良)」は、産廃処分として計上すると考えてよろしいでしょうかご指示ください。	貴見のとおり。
164		上記、発生材処理「建設発生土運搬・処分(地盤改良)」について、自ら利用は可能でしょうかご指示ください。	産廃処分とします。
165	A104、105、106図 サイン詳細図	符号:A1、A5、A6、A7、B1、B2、B10、C10 等の「丸棒8φ+ワイヤーメッシュ4φ 50#、丸棒5φ+ワイヤーメッシュ3.2φ 30#」を使用しているサインにて、製作可能メーカーをご教示下さい。	製作金物業者にて作成とします。
166	参考数量書【R7-高専1】 P.15	校舎棟の鉄筋/躯体にて、(梁貫通補強)鉄筋加工組立の項目はございますが、鉄筋運搬費の項目がございません。複合単価で見込まれているのでしょうかご指示ください。	梁貫通補強の鉄筋運搬は鉄筋加工組立に含んでおります。
167	参考数量書【R7-高専1】 P.38	校舎棟の既製コンクリート/外部にて、ECPルーバーに”工場メタリック塗装”(ブラウン)とありますが、工場塗装は不可能と思われます。現場塗装と考えるとよろしいでしょうかご指示ください。	現場塗装とし、仕上材はエスケー化研「水性ファインメタリック」とします。