

## 滋賀県立大学(第1期)トイレ改修工事 参考数量書

- ・本数量書は、工事請負契約に定める設計図書でなく、参考数量です。
- ・記載数量は、建築工事については「建築数量積算基準・解説」（建築積算研究会）、設備工事については「建築設備数量積算基準・同解説」（（財）建築コスト管理システム研究所）に基づいて積算した数量です。





















番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事							
	a 交流センター							
	3)建具工事							
	(1) 鋼製軽量建具工事							
	LSD-1			1.0	箇所			
	取付調整費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			
	小計							
	(2) トイレブース工事							
	TB-1			2.0	箇所			
	TB-2			1.0	箇所			
	TB-3			1.0	箇所			
	TB-4			1.0	箇所			
	TB-5			1.0	箇所			
	TB-6			1.0	箇所			
	施工費			1.0	式			
	搬入費			1.0	式			
	小計							

















番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事							
	b 図書センター							
	2)内装工事							
	壁							
	軽量鉄骨壁下地	50形		55.7	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	65形		37.2	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	100形		5.85	m <sup>2</sup>			
	壁下地開口補強	65形		4.0	箇所			
	天井下地開口部補強	19形		23.0	箇所			
	GB-S 712.5			113	m <sup>2</sup>			
	メラミン化粧合板	厚3		257	m <sup>2</sup>			
	メラミン化粧合板	厚3	指定色	15.7	m <sup>2</sup>			
	メラミン化粧合板	厚3	セラールセルサス程度	63.9	m <sup>2</sup>			
	下地調整RA種	モルタル面		128	m <sup>2</sup>			
	下地調整RB種	モルタル面		2.54	m <sup>2</sup>			
	EP塗り			8.39	m <sup>2</sup>			
	モルタル薄塗り下地	壁		2.39	m <sup>2</sup>			
	多孔質セラミックス	3F		8.98	m <sup>2</sup>			
	グラスウール	厚50	24K	1.72	m <sup>2</sup>			



































番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事							
	c 体育館							
	4)撤去工事							
	おだれ石撤去	床		2.15	m <sup>2</sup>			
	シート貼り撤去	床		46.5	m <sup>2</sup>			
	ビニル巾木撤去			55.5	m			
	モルタル撤去	壁		9.30	m <sup>2</sup>			
	タイル貼り撤去	壁		77.9	m <sup>2</sup>			
	CB壁撤去			87.2	m <sup>2</sup>			
	天井石膏ボード撤去	天井		52.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地撤去			52.0	m <sup>2</sup>			
	ガラ処分費			11.4	m <sup>3</sup>			
	ボード処分費			0.47	m <sup>3</sup>			
	混載処分費			0.09	m <sup>3</sup>			
	運搬費		10t	2.0	台			
	運搬費		2t	1.0	台			
	鋼製軽量建具撤去			1.0	式			
	トイレブース撤去			1.0	式			
	小計							









番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事							
	d 管理棟							
	2)内装工事							
	ロックウール吸音板(リブ付き)	厚12	下張り共	57.8	m <sup>2</sup>			
	ロックウール吸音板(リブ付き)	厚15	下張り共	60.0	m <sup>2</sup>			
	塩ビ製廻り縁			147	m			
	アルミ製廻り縁			42.2	m			
	サイン	1F		2.0	箇所			
	サイン	2-3F		2.0	箇所			
	サイン	平付型		6.0	箇所			
	サイン	シート		2.0	箇所			
	サイン	シート	PS	2.0	箇所			
	ライニング面台	D=150		2.68	m			
	ライニング面台	D=200		1.11	m			
	ライニング面台	D=250		1.00	m			
	荷物置き			1.0	箇所			
	荷物置き		2段	1.0	箇所			
	小計							







































番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事							
	f 案内所							
	2)内装工事							
	天井							
	軽量鉄骨天井下地	25形	二重	6.37	m <sup>2</sup>			
	ケイカル板	厚6		6.37	m <sup>2</sup>			
	EP塗り			6.37	m <sup>2</sup>			
	下地調整RB種			3.11	m <sup>2</sup>			
	NAD塗り			3.11	m <sup>2</sup>			
	塩ビ製廻り縁			14.8	m			
	その他							
	下地調整RB種	点検口		0.36	m <sup>2</sup>			
	DP塗り	点検口		0.36	m <sup>2</sup>			
	加工面台			1.0	箇所			
	メラミンポストフォーム面台	D=350		1.11	m			
	メラミンポストフォーム面台		脱着式	1.0	m			
	サイン			1.0	箇所			
	サイン		カッティングシート	2.0	箇所			
	小計							























番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事							
	g 圃場実験施設							
	3) 建具工事							
	(1) 改修工事							
	SD-1			2.0	箇所			
	SD-2			1.0	箇所			
	取付調整費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			
	小計							
	(2) トイレブース工事							
	TB-1			1.0	箇所			
	TB-2			1.0	箇所			
	TB-3			1.0	箇所			
	TB-4			1.0	箇所			
	TB-5			1.0	箇所			
	施工費			1.0	式			
	搬入費			1.0	式			
	小計							





























































番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯コンセント設備工事									
	電線・ケーブル	管内	EM-IE 2.0mm	m	588					
	"	コロガシ	EM-EEF 1.6-2C	m	112					
	"	フレキ管内	EM-EEF 1.6-3C	m	50					
	"	コロガシ	EM-EEF 1.6-3C	m	125					
	"	フレキ管内	EM-EEF 2.0-2C	m	9					
	"	コロガシ	EM-EEF 2.0-2C	m	19					
	"	管内	EM-EEF 2.0-3C	m	12					
	"	フレキ管内	EM-EEF 2.0-3C	m	90					
	"	コロガシ	EM-EEF 2.0-3C	m	318					
	電線管	露出塗装	CPE 25mm	m	9					
	"	露出塗装	CPE 75mm	m	10					
	"	インペイ	PF 16mm	m	48					
	アウトレットボックス		VE 中浅カバー付	個	79					
	プルボックス	PB1	SS150×150×100	個	1					
	"	PB3	SS300×300×200	個	3					
	人感センサー	親機A	WTK24818	個	2					
	"	親機E	WTK2604	個	1					
	"	子機C	WTK29129	個	13					
	"	子機D	WTK2933K	個	2					
	人感センサー	増設子機	WTK2921K	個	1					
	埋込コンセント		2P15A × 2	個	3					



番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	"	2P15A × 2 接地極付	個	23						
	" 250V	2P20A × 2 接地極付	個	5						
	照明器具	A-150	台	12						
	"	A-200	台	28						
	"	F-150	台	16						
	"	G-150	台	1						
	"	I-3200	台	5						
	ミラー電源接続		カ所	12						
	電源収納ボックス	FXH 4040-16	面	1						
	コンクリート貫通	W150 φ50	カ所	1						
	"	W150 φ100	カ所	1						
	区画貫通処理 φ50	国土交通大臣認定工法	カ所	1						
	" φ100	国土交通大臣認定工法	カ所	1						
	撤去									
	電線・ケーブル	フレキ管内 VVF 1.6-2C	m	36						
	"	フレキ管内 VVF 1.6-3C	m	58						
	"	フレキ管内 VVF 2.0-2C	m	10						
	"	管内 VVF 2.0-3C	m	5						
	"	フレキ管内 VVF 2.0-3C	m	11						
	電線・ケーブル	コロガシ VVF 2.0-3C	m	32						
	電線管	インペイ PF 16mm	m	94						
	"	インペイ PF 22mm	m	8						









番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯コンセント設備工事									
	電線・ケーブル	コロガシ	EM-EEF 1.6-2C	m	76					
	〃	フレキ管内	EM-EEF 1.6-3C	m	17					
	〃	コロガシ	EM-EEF 1.6-3C	m	206					
	〃	フレキ管内	EM-EEF 2.0-3C	m	75					
	〃	コロガシ	EM-EEF 2.0-3C	m	250					
	電線管	インペイ	PF 16mm	m	85					
	アウトレットボックス	VE	中浅カバー付	個	84					
	人感センサー	親機A	WTK24818	個	8					
	〃	子機C	WTK29129	個	13					
	〃	子機D	WTK2933K	個	3					
	埋込コンセント		2P15A × 1 接地極付	個	8					
	〃		2P15A × 2 接地極付	個	28					
	照明器具		A-150	台	7					
	〃		A-200	台	32					
	〃		I-3200	台	4					
	ミラー電源接続			カ所	8					
	コンクリート貫通		W150 φ75	カ所	10					
	区画貫通処理	φ75	国土交通大臣認定工法	カ所	10					
	撤去									
	電線・ケーブル	フレキ管内	IV 2.0mm	m	229					



番号	名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	弱電設備工事									
	電線・ケーブル	管内	EM-AE 1.2-3C	m	1					
	"	フレキ管内	EM-AE 1.2-3C	m	12					
	"	コロガシ	EM-AE 1.2-3C	m	17					
	"	コロガシ	EM-HP 1.2-3C	m	21					
	電線管	インペイ	PF 16mm	m	12					
	メタルモール		MM-1(A)	m	1					
	コーナーボックス		MM-1(A)	個	1					
	ジャンクションボックス		MM-1(A)	個	1					
	アウトレットボックス		VE 中浅カバー付	個	7					
	呼出ボタン	特殊		個	7					
	復旧ボタン	特殊		個	6					
	廊下灯	特殊		個	6					
	天井埋込スピーカー		3W ATT付	個	3					
	コンクリート貫通		W150 φ50	カ所	1					
	区画貫通処理	φ50	国土交通大臣認定工法	カ所	1					
	撤去									
	呼出ボタン			個	6					
	復旧ボタン			個	6					
	廊下灯			個	6					









番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯コンセント設備工事									
	電線・ケーブル	コロガシ	EM-EEF 1.6-2C	m	56					
	"	フレキ管内	EM-EEF 1.6-3C	m	20					
	"	コロガシ	EM-EEF 1.6-3C	m	104					
	"	フレキ管内	EM-EEF 2.0-3C	m	51					
	"	コロガシ	EM-EEF 2.0-3C	m	202					
	電線管	インパイ	PF 16mm	m	55					
	アウトレットボックス	VE	中浅カバー付	個	51					
	人感センサー	親機A	WTK24818	個	3					
	"	子機C	WTK29129	個	8					
	"	子機D	WTK2933K	個	1					
	埋込コンセント		2P15A × 1 接地極付	個	6					
	"		2P15A × 2 接地極付	個	16					
	照明器具		A-150	台	7					
	"		A-200	台	13					
	ミラー電源接続			カ所	7					
	コンクリート貫通		W150 φ75	カ所	5					
	区画貫通処理 φ75		国土交通大臣認定工法	カ所	5					
	撤去									
	電線・ケーブル	フレキ管内	IV 1.6mm	m	118					
	"	フレキ管内	IV 2.0mm	m	32					























番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯コンセント設備工事									
	電線・ケーブル	コロガシ	EM-EEF 1.6-2C	m	40					
	"	フレキ管内	EM-EEF 1.6-3C	m	7					
	"	コロガシ	EM-EEF 1.6-3C	m	54					
	"	フレキ管内	EM-EEF 2.0-3C	m	17					
	"	コロガシ	EM-EEF 2.0-3C	m	87					
	電線管	インパイ	PF 16mm	m	22					
	アウトレットボックス	VE	中浅カバー付	個	22					
	人感センサー	親機A	WTK24818	個	3					
	"	子機C	WTK29129	個	2					
	"	子機D	WTK2933K	個	1					
	埋込コンセント		2P15A × 2	個	2					
	"		2P15A × 2 接地極付	個	7					
	照明器具		A-150	台	3					
	"		A-200	台	9					
	ミラー電源接続			カ所	4					
	撤去									
	電線・ケーブル	フレキ管内	VVF 1.6-2C	m	6					
	"	コロガシ	VVF 1.6-2C	m	2					
	"	フレキ管内	VVF 1.6-3C	m	11					
	"	コロガシ	VVF 1.6-3C	m	26					
	"	管内	VVF 2.0-3C	m	5					









番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	電灯コンセント設備工事									
	電線・ケーブル	フレキ管内	EM-IE 2.0mm	m	36					
	〃	コログシ	EM-EEF 1.6-2C	m	9					
	〃	コログシ	EM-EEF 1.6-3C	m	27					
	〃	コログシ	EM-EEF 2.0-3C	m	2					
	アウトレットボックス	VE	中浅カバー付	個	2					
	埋込コンセント	2P15A × 2		個	1					
	〃	親機A	2P15A × 2 接地極付	個	2					
	人感センサー	子機C	WTK24818	個	1					
	〃	子機D	WTK29129	個	1					
	〃		WTK2933K	個	1					
	カバープレート	2個用		枚	1					
	照明器具	E-150		個	4					
	〃	E-150RP		台	1					
	分岐スイッチ	ELCB2P1E30/20		カ所	1					
	コンクリート貫通	W150 φ30		カ所	1					
	撤去									
	電線・ケーブル	フレキ管内	IV 2.0mm	m	29					
	電線管	インペイ	PF 16mm	m	10					
	〃	インペイ	PF 22mm	m	1					
	アウトレットボックス	VE	中浅カバー付	個	6					









番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯コンセント設備工事									
	電線・ケーブル 管内	EM-IE 2.0mm	m	45						
	” コロガシ	EM-EEF 1.6-2C	m	49						
	” フレキ管内	EM-EEF 1.6-3C	m	4						
	” コロガシ	EM-EEF 1.6-3C	m	5						
	” フレキ管内	EM-EEF 2.0-3C	m	37						
	” コロガシ	EM-EEF 2.0-3C	m	96						
	電線管 露出	CP 25mm	m	8						
	” インペイ	PF 16mm	m	36						
	アウトレットボックス	VE 中浅カバー付	個	36						
	プルボックス PB1SW	SS150×150×100WP-SUS		2						
	人感センサー 親機A	WTK24818	個	2						
	” 子機C	WTK29129	個	6						
	” 子機D	WTK2933K	個	2						
	” 親機E	WTK2604	個	1						
	埋込コンセント	2P15A × 2 接地極付	個	13						
	照明器具	A-150		6						
	”	A-200	個	9						
	”	D-150RP	個	1						
	ミラー電源接続		カ所	4						
	コンクリート貫通	W150 φ75	カ所	1						
	区画貫通処理 φ75	国土交通大臣認定工法	カ所	1						





番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	弱電設備工事									
	電線・ケーブル 管内	EM-AE 1.2-3C	m	5						
	” フレキ管内	EM-AE 1.2-3C	m	4						
	” コロガシ	EM-AE 1.2-3C	m	14						
	” コロガシ	EM-HP 1.2-3C	m	3						
	電線管 露出	CP 19mm	m	5						
	” インパイ	PF 16mm	m	4						
	スイッチボックス	MM-1(A) 2個用	個	1						
	アウトレットボックス	VE 中浅カバー付	個	3						
	プルボックス PB1SW	SS150×150×100WP-SUS	個	1						
	表示盤	1回線 表面型	面	1						
	呼出ボタン		個	3						
	復旧ボタン		個	1						
	廊下灯		個	1						
	天井埋込スピーカー	3W ATT付	個	3						
	コンクリート貫通	W150 φ75	カ所	2						
	区画貫通処理 φ75	国土交通大臣認定工法	カ所	2						
	撤去									
	表示盤	1回線	面	1						
	呼出ボタン		個	1						
	復旧ボタン		個	1						











番号	名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	弱電設備工事									
	電線・ケーブル	フレキ管内	EM-AE	1.2-2C	m	17				
	〃	コロガシ	EM-AE	1.2-2C	m	21				
	〃	フレキ管内	EM-AE	1.2-3C	m	20				
	〃	コロガシ	EM-AE	1.2-3C	m	45				
	〃	コロガシ	EM-HP	1.2-3C	m	12				
	電線管	PF		16mm	m	30				
	アウトレットボックス	VE		中浅カバー付	個	13				
	表示盤			3回線	面	1				
	呼出ボタン				個	6				
	復旧ボタン				個	3				
	廊下灯				個	3				
	天井埋込スピーカー			3W ATT付	台	3				
	カバープレート			角形	枚	1				
	感知器脱着			差動式2種	個	1				
	撤去									
	電線・ケーブル	フレキ管内	AE	1.2-2C	m	2				
	〃	コロガシ	AE	1.2-2C	m	7				
	〃	フレキ管内	AE	1.2-3C	m	4				
	〃	コロガシ	AE	1.2-3C	m	3				
	電線・ケーブル	コロガシ	HP	1.2-3C	m	8				
	電線管	PF		16mm	m	6				























番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	排水設備工事							
1	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A	6	m			
2	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A	1	m			
3	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A 暗渠	12	m			
4	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A 暗渠	7	m			
5	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A 暗渠	2	m			
6	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 75A 暗渠	2	m			
7	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A 暗渠	18	m			
8	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 40A 暗渠	6	m			
9	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 50A 暗渠	9	m			
10	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 65A 暗渠	5	m			
11	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 75A 暗渠	10	m			
12	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 100A 暗渠	49	m			
13	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 40A	3	m			
14	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 50A	18	m			
15	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 65A	9	m			
16	床上掃除口金物	COA	50A	3	個			
17	床上掃除口金物	COA	65A	2	個			
18	床上掃除口金物	COA	80A	2	個			



番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	衛生器具設備工事							
1	洋便器(壁掛/フラッシュタンク)		UAXC3CS1B1	10	台			
2	便器消毒ディスペンサー		SC-460R	11	台			
3	L型手すり		T112CL9	2	台			
4	和風便器(フラッシュバルブ)		C755VU	2	台			
5	和風便器用I型手すり(L1000)		T112C10	2	台			
6	和風便器用I型手すり(L400)		T112C4	2	台			
7	音姫(擬音装置)電池式		YES402R	2	台			
8	棚付二連紙巻器		YH702	12	台			
9	フック		YKH22	14	台			
10	壁掛小便器(マイクロ波センサー)		XPU21A	5	台			
11	壁掛小便器(マイクロ波センサー)・小便器用手すり		XPU21A	1	台			
12	コンパクト多機能トイレパック(汚物流し無)		UADAK01L1A1AND1WA	1	台			
13	コンパクトオストメイトパック		UAS81LSB1NW	1	台			
14	ベビーシート		YKA25S	2	台			
15	ベビーチェア(平壁設置)		YKA15S	2	台			
16	フィッティングボード		YKA41R	1	台			
17	掃除用流し		SK22A	1	台			
18	ツインデッキカウンター(ボウル2連/W1600/D600)		MLWE	1	台			















番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	排水設備工事							
1	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A	13	m			
2	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A	6	m			
3	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A	11	m			
4	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 75A	2	m			
5	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A	17	m			
6	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A 暗渠	5	m			
7	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A 暗渠	2	m			
8	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A 暗渠	1	m			
9	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A 暗渠	8	m			
10	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 125A 暗渠	1	m			
11	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A 土間	2	m			
12	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A 土間	1	m			
13	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 40A	6	m			
14	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 50A	4	m			
15	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 65A	27	m			
16	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 75A	12	m			
17	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 100A	30	m			
18	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 40A 暗渠	6	m			



番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	衛生器具設備工事							
1	洋便器(壁掛/フラッシュタンク)		UAXC3CS1B1	10	台			
2	便器消毒ディスペンサー		SC-460R	12	台			
3	L型手すり		T112CL9	5	台			
4	棚付二連紙巻器		YH702	10	台			
5	フック		YKH22	15	台			
6	壁掛小便器(マイクロ波センサー)		XPU21A	5	台			
7	壁掛小便器(マイクロ波センサー)・小便器用手すり		XPU21A	2	台			
8	コンパクト多機能トイレパック(汚物流し付)		UADAK11R1A1ASD1WA	1	台			
9	コンパクト多機能トイレパック(汚物流し付)		UADAK11L1A1ASD1WA	1	台			
10	ベビーシート		YKA25S	2	台			
11	ベビーチェア(平壁設置)		YKA15S	1	台			
12	ベビーチェア(コーナー設置)		YKA16S	3	台			
13	フィッティングボード		YKA41R	5	台			
14	掃除用流し		SK22A	3	台			
15	ツインデッキカウンター(ボウル2連/W2250/D600)		MLWE	1	台			
16	ツインデッキカウンター(ボウル2連/W1650/D600)		MLWE	3	台			
17	壁掛ハイバック洗面器・化粧鏡		LSH125DC	1	台			
18	カウンター一体型コーナー洗面器・化粧鏡		MLRB31ABL	1	台			



番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4)	換気設備工事							
1	FE-A ストレートシロッコファン		BFS-100SUG	2	台			
2	FE-C ストレートシロッコファン		VD-18ZC12-C	1	台			
3	スパイラルダクト		φ100	13	m			
4	スパイラルダクト		φ150	11	m			
5	スパイラルダクト		φ200	9	m			
6	スパイラルダクト		φ250	10	m			
7	スパイラルダクト		φ300	6	m			
8	スパイラルダクト		φ350	4	m			
9	ボックス			1	式			
10	保温工事			1	式			
11	VHS 100 × 100			4	台			
12	VHS 150 × 150			9	台			
13	VHS 200 × 200			2	台			
14	VHS 250 × 250			5	台			
15	VHS 300 × 300			2	台			
16	VHS 350 × 350			1	台			
17	風量調整ダンパー	VD	φ200	1	台			
18	風量調整ダンパー	VD	φ250	1	台			

















番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	衛生器具設備工事							
1	洋便器(壁掛/フラッシュタンク)		UAXC3CS1B1	6	台			
2	便器消毒ディスペンサー		SC-460R	7	台			
3	L型手すり		T112CL9	2	台			
4	棚付二連紙巻器		YH702	6	台			
5	フック		YKH22	8	台			
6	壁掛小便器(マイクロ波センサー)		XPU21A	3	台			
7	壁掛小便器(マイクロ波センサー)・小便器用手すり		XPU21A	1	台			
8	コンパクト多機能トイレパック(汚物流し無)		UADAK01L1A1AND1WA	1	台			
9	コンパクトオストメイトパック		UAS81LSB1NW	1	台			
10	ベビーシート		YKA25S	1	台			
11	ベビーチェア(平壁設置)		YKA15S	2	台			
12	フィッティングボード		YKA41R	2	台			
13	掃除用流し		SK22A	1	台			
14	ツインデッキカウンター(ボウル3連/W2800/D600)※分割(ボウル2連・ボウル1連)		MLWE	1	台			
15	ツインデッキカウンター(ボウル3連/W2800/D600)※分割(ボウル2連・ボウル1連)		MLWE	1	台			
16	電気温水器(3L)		REWF03B1SM	6	台			
17	LED照明付鏡		EL80019	6	台			
18	全身鏡		YMK50K	2	台			













番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	給水設備工事							
1	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 20A	89	m			
2	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 25A	8	m			
3	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 32A	7	m			
4	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 65A	2	m			
5	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 20A 暗渠	22	m			
6	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 25A 暗渠	14	m			
7	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 32A 暗渠	5	m			
8	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 40A 暗渠	2	m			
9	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 50A 暗渠	1	m			
10	塩ビライニング鋼管	SGP-VA	便所 65A 暗渠	1	m			
11	保温工事			1	式			
12	はつり工事			1	式			
	小 計							

番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	排水設備工事							
1	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A	18	m			
2	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A	10	m			
3	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A	7	m			
4	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 75A	1	m			
5	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A	21	m			
6	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 125A	1	m			
7	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A 暗渠	8	m			
8	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A 暗渠	5	m			
9	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A 暗渠	1	m			
10	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 75A 暗渠	2	m			
11	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A 暗渠	11	m			
12	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 125A 暗渠	1	m			
13	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 40A	3	m			
14	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 50A	11	m			
15	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 65A	8	m			
16	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 100A	27	m			
17	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 40A 暗渠	5	m			
18	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 50A 暗渠	5	m			

番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
19	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 65A 暗渠	1	m			
20	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 75A 暗渠	13	m			
21	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 100A 暗渠	26	m			
22	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 40A	6	m			
23	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 50A	12	m			
24	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 65A	22	m			
25	床上掃除口金物	COA	50A	6	個			
26	床上掃除口金物	COA	65A	3	個			
27	床上掃除口金物	COA	80A	3	個			
28	床上掃除口金物	COA	100A	9	個			
29	床上掃除口金物	COA	125A	2	個			
30	保温工事			1	式			
31	はつり工事			1	式			
	小 計							

番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	衛生器具設備工事							
1	洋便器(壁掛/フラッシュタンク)		UAXC3CS1B1	5	台			
2	洋便器(壁掛/フラッシュタンク)		UAXC3CS1B1	4	台			
3	洋便器(床置/フラッシュタンク)		CFS498LCK	1	台			
4	便器消毒ディスペンサー		SC-460R	12	台			
5	L型手すり		T112CL9	4	台			
6	跳ね上げ手すり		T112HK7R	4	台			
7	和風便器(フラッシュバルブ)		C755VU	2	台			
8	和風便器用I型手すり(L1000)		T112C10	2	台			
9	和風便器用I型手すり(L400)		T112C4	2	台			
10	音姫(擬音装置)電池式		YES402R	2	台			
11	棚付二連紙巻器		YH702	12	台			
12	フック		YKH22	16	台			
13	壁掛小便器(マイクロ波センサー)		XPU21A	4	台			
14	壁掛小便器(マイクロ波センサー)・小便器用手すり		XPU21A	3	台			
15	コンパクト多機能トイレパック(汚物流し付)		UADAK11R1A1ASD1WA	1	台			
16	コンパクト多機能トイレパック(汚物流し付)		UADAK11L1A1ASD1WA	1	台			
17	ベビーシート		YKA25S	2	台			
18	ベビーチェア(平壁設置)		YKA15S	4	台			





番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4)	換気設備工事							
1	FE-C ストレートシロッコファン		BFS-150SUG	2	台			
2	FE-E ストレートシロッコファン		BFS-150SUG	1	台			
3	スパイラルダクト		φ100	17	m			
4	スパイラルダクト		φ150	21	m			
5	スパイラルダクト		φ200	4	m			
6	スパイラルダクト		φ250	21	m			
7	スパイラルダクト		φ300	2	m			
8	矩形ダクト			1	式			
9	ボックス			1	式			
10	保温工事			1	式			
11	VHS 100 × 100			3	台			
12	VHS 150 × 150			13	台			
13	VHS 200 × 200			2	台			
14	VHS 250 × 250			3	台			
15	VHS 300 × 300			4	台			
16	VHS 350 × 350			4	台			
17	風量調整ダンパー	VD	400 × 250	2	台			
18	チャッキダンパー	CD	400 × 250	1	台			











番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	排水設備工事							
1	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A	2	m			
2	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A	4	m			
3	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A	1	m			
4	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A	2	m			
5	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A 暗渠	4	m			
6	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A 暗渠	4	m			
7	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A 暗渠	3	m			
8	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 75A 暗渠	1	m			
9	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A 暗渠	4	m			
10	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 40A 暗渠	2	m			
11	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 50A 暗渠	9	m			
12	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 65A 暗渠	4	m			
13	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 75A 暗渠	3	m			
14	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 100A 暗渠	5	m			
15	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 50A	5	m			
16	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 65A	3	m			
17	床上掃除口金物	COA	50A	1	個			
18	床上掃除口金物	COA	65A	2	個			

































番号	名 称	品 種	規 格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	排水設備工事							
1	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A	5	m			
2	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A	4	m			
3	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A	1	m			
4	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A	3	m			
5	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 40A 埋設	2	m			
6	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 50A 埋設	5	m			
7	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 65A 埋設	1	m			
8	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 75A 埋設	2	m			
9	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	便所 100A 埋設	7	m			
10	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 40A	2	m			
11	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 50A	8	m			
12	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 65A	5	m			
13	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 75A	9	m			
14	排水用塩ビライニング鋼管	DVLP	便所 100A	22	m			
15	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 50A	1	m			
16	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	便所 65A	15	m			
17	床上掃除口金物	COA	50A	2	個			
18	床上掃除口金物	COA	65A	1	個			











































