

滋賀県立大学(第2期)トイレ改修工事 参考数量書

- ・本数量書は、工事請負契約に定める設計図書でなく、参考数量です。
- ・記載数量は、建築工事については「建築数量積算基準・解説」（建築積算研究会）、設備工事については「建築設備数量積算基準・同解説」（（財）建築コスト管理システム研究所）に基づいて積算した数量です。

滋賀県立大学（第2期）トイレ改修工事

内訳書

金額（消費税含む） ￥

.-

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	直接工事費		式	1						
	共通仮設費		式	1						
	現場管理費		式	1						
	一般管理費		式	1						
	工事費計(工事価格)									
	消費税	10%								
	合計									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	共通仮設（指定仮設）									
	成型鋼板	H=2.0	m2	55.40						
	仮設便所		基	14.00						
	手洗い		基	4.00						
	碎石敷		m2	60.81						
	照明器具	タイマー付	個	4.00						
	交通誘導員		人	30.00						
	計									
	改め									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(1) 共通講義棟 A1棟									
	1. 仮設工事									
	脚立足場		m ²	92.52						
	養生		m ²	92.52						
	整理整頓		m ²	92.52						
	サッシクリーニング		m ²	4.32						
	仮設間仕切壁	出入口含む	式	3.00						
	墨出し		m ²	92.52						
	計									

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
I	建築工事									
	(1) 共通講義棟 A1棟									
	2. 内装工事									
	1) 床									
	下地調整	超硬型セメント系	m ²	92.52						
	ビニル床シート	超防汚型 t 2.0	m ²	92.52						
	おだれ石	ハイドロセラフロアPU薄型	m ²	3.60						
	巻上げ巾木	H=100	m ²	9.70						
	モルタル下地		m ²	3.60						
	和便器開口閉鎖		式	1.00						
	小計									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(1) 共通講義棟 A1棟									
	2. 内装工事									
	2) 壁									
	軽量鉄骨壁下地	65形	m ²	28.13						
	軽量鉄骨壁下地	100形	m ²							
	壁下地開口補強	65形	式							
	GB-S t 12.5		m ²	28.13						
	GB-R t 12.5		m ²							
	珪藻土化粧板	t 3	m ²	203.16						
	珪藻土化粧板	指定色 t 3	m ²	23.40						
	アルミ見切り	壁	m	30.00						
	アルミ見切り	下端	m	96.90						
	小計									

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
I	建築工事									
	(1) 共通講義棟 A1棟									
	2. 内装工事									
	3) 天井									
	軽量鉄骨天井下地	19形	m ²	92.52						
	天井下地開口部補強	19形	箇所	12.00						
	ロックウール吸音板	t 12	m ²	92.52						
	塩ビ製廻り縁		m	96.90						
	人工大理石面台	D=390	m	7.20						
		D=255	m	10.15						
	メラミンポストフォーム面台	D=100	m	2.70						
	天井点検口	450角	箇所	12.00						
	サイン	平付型	箇所	6.00						
	照明ボックス		m	11.22						
	照明ボックスOP		m ²	17.05						
	シーリング	MS-2	m	61.80						
	小計									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
I	建築工事									
	(1) 共通講義棟 A1棟									
	3. 建具工事									
	1) トイレ ^ア -ス工事									
	女子便所	ドアH=2000 パネル=2500 R型 x 2 スライドドア x 1	式	1.00						
	男子便所	ドアH=2000 パネル=2500 R型 x 1 スライドドア x 1 SKx1	式	1.00						
	施工費		式	1.00						
	配送費		式	1.00						
	小計									
	2) 金属製建具工事									
	SD-1		箇所							
	金物代		式							
	工事費		式							
	小計									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(1) 共通講義棟 A1棟									
	4. 撤去工事									
	シート貼り撤去	床	m ²	92.52						
	ビニル巾木撤去		m	97.00						
	タイル貼り撤去	床 モルタル共	m ²	4.95						
		壁 モルタル共	m ²	9.57						
	天井石膏ボード撤去	天井	m ²	92.52						
	軽量鉄骨天井下地撤去		m ²	92.52						
	ロックウール吸音板撤去		m ²	92.52						
	ガラ処分費		m ³	0.79						
	ボード処分費		台	0.56						
	混載処分費		m ³	0.16						
	運搬費		台	1.00						
	トイレブース撤去		m ³	78.75						
	計									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	1. 仮設工事		式	1.00						
	2. 内装工事		式	1.00						
	3. 建具工事		式	1.00						
	4. 撤去工事		式	1.00						
	計									
	改め									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	1. 仮設工事									
	脚立足場		m ²	112.95						
	養生		m ²	112.95						
	整理整頓		m ²	112.95						
	サッシクリーニング		m ²	8.16						
	仮設間仕切壁	出入口含む	式	3.00						
	墨出し		m ²	112.95						
	計									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	2.内装工事									
	1) 床		式	1.00						
	2) 壁		式	1.00						
	3) 天井		式	1.00						
	計									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	2. 内装工事									
	1) 床									
	下地調整	超硬型セメント系	m ²	112.95						
	ビニル床シート	超防汚型 t 2.0	m ²	112.95						
	おだれ石	ハイドロセラフロアPU薄型	m ²	3.60						
	巻上げ巾木	H=100	m ²	11.75						
	モルタル下地		m ²	3.60						
	和便器開口閉鎖		式	1.00						
	小計									

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	2. 内装工事									
	2) 壁									
	軽量鉄骨壁下地	65形	m ²							
	軽量鉄骨壁下地	100形	m ²							
	壁下地開口補強	65形	式							
	GB-S t 12.5		m ²							
	GB-R t 12.5		m ²							
	珪化化粧板	t 3	m ²	188.36						
	珪化化粧板	指定色 t 3	m ²	10.24						
	アルミ見切り	壁	m	30.00						
	アルミ見切り	下端	m	117.30						
	小計									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	2. 内装工事									
	3) 天井									
	軽量鉄骨天井下地	19形	m ²	112.95						
	天井下地開口部補強	19形	箇所	12.00						
	ロックウール吸音板	t 12	m ²	112.95						
	塩ビ製廻り縁		m	117.30						
	人工大理石面台	D=320	m	13.40						
		D=260	m	8.90						
	メラミンポストフォーム面台	D=100	m	1.95						
	天井点検口	450角	箇所	12.00						
	サイン	平付型	箇所	6.00						
	サイン	突出型	箇所	3.00						
	照明ボックス		m	11.73						
	照明ボックスOP		m ²	17.83						
	シーリング	MS-2	m	62.70						
	小計									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	3. 建具工事									
	1) トイレブース工事									
	女子便所	ドアH=2000 パネル=2500 R型 x 3 スライドドア x 1	式	1.00						
	男子便所	ドアH=2000 パネル=2500 R型 x 1 スライドドア x 1 SKx1	式	1.00						
	施工費		式	1.00						
	配送費		式	1.00						
	小計									
	2) 金属製建具工事									
	SD-1	600 x 600	箇所	1.00						
	金物代		式	1.00						
	工事費		式	1.00						
	小計									

No	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	建築工事									
	(2) 共通講義棟 A3棟									
	4. 撤去工事									
	シート貼り撤去	床	m ²	112.95						
	ビニル巾木撤去		m	117.50						
	タイル貼り撤去	床 モルタル共	m ²	4.95						
		壁 モルタル共	m ²	9.57						
	天井石膏ボード撤去	天井	m ²	112.95						
	軽量鉄骨天井下地撤去		m ²	112.95						
	ロックウール吸音板撤去		m ²	112.95						
	ガラ処分費		m ³	0.79						
	ボード処分費		台	0.68						
	混載処分費		m ³	0.19						
	運搬費		台	1.00						
	トイレブース撤去		m ³	84.42						
	計									

NO	名称	规格	单位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
II	電気設備工事									
(1)	共通講義棟 A1棟		式	1						
(2)	共通講義棟 A2棟		式	1						
	計	直接工事費								

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
II	電気設備工事	A1棟								
1	電灯幹線設備工事		式	1						
2	電灯分岐設備工事		式	1						
3	コンセント分岐設備工事		式	1						
4	トイレ呼出表示設備工事		式	1						
5	発生材処理		式	1						
	計	直接工事費								

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	電灯幹線設備工事	A1棟								
	電線	EM-IE5.5sq 管内	m	35						
	電線	EM-IE5.5sq コロガシ	m	20						
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	m	18						
	ケーブル	EM-CET22sq コロガシ	m	10						
	ケーブル	EM-CET22sq ラック上	m	1						
	電線管	EP 51mm 露出	m	15						
	電線管	EP 51mm 隠蔽	m	3						
	電灯分電盤	A1-1S-1	面	1						
	電灯分電盤	A1-1L-1-1	面	1						
	電灯分電盤	A1-2S-1	個	1						
	電灯分電盤	A1-2L-1-1	面	1						
	電灯分電盤	A1-3S-1	面	1						
	電灯分電盤	A1-3L-1-1	面	1						
	貫通・補修	100φ×150mm	ヶ所	3						
	既設電灯盤接続		ヶ所	3						

NO	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2	電灯分岐設備工事	A1棟								
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C コロガシ	m	68						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	m	139						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C PF内	m	24						
	電線管	PF 22mm 隠蔽	m	27						
	アウトレットボックス	四角中浅形 カバー付	個	39						
	熱線センサー	親器 100V-8A	個	12						
	熱線センサー	子器	個	18						
	熱線センサー	換気扇連動形子器 100V-3A	個	3						
	照明器具	A11.6LED	台	21						
	照明器具	B15.0LED	台	33						
	貫通・補修	50φ×150mm	ヶ所	15						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-2C コロガシ 再使用しない	m	99						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-3C コロガシ 再使用しない	m	60						
	撤去 熱線センサー	親器 再使用しない	個	6						
	撤去 熱線センサー	子器 再使用しない	個	18						
	撤去 熱線センサー	操作スイッチ 再使用しない	個	6						

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	撤去 蛍光灯器具	天井直付形 FL20W-1 再使用しない	台	9						
	撤去 蛍光灯器具	天井直付形 FL40W-1 再使用しない	台	3						
	撤去 蛍光灯器具	天井埋込形 FDL13W-1 再使用しない	台	18						
	撤去 蛍光灯器具	天井埋込形 FDL18W-1 再使用しない	台	18						
	電線管	PF 16mm 隠蔽	m	3						
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	コンセント分岐設備工事	A1棟								
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	m	189						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C PF内	m	100						
	電線管	PF 22mm 隠蔽	m	88						
	電線管	PF 28mm 隠蔽	m	17						
	アウトレットボックス	四角中浅形 カバー付	個	56						
	プルボックス	300×300×200H	個	3						
	ノズルプレート	1連 金属プレート	個	2						
	大角埋込コンセント	2P15A×1,ET 金属プレート付	個	43						
	貫通・補修	50φ×150mm	ヶ所	3						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-2C コロガシ 再使用しない	m	78						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-3C コロガシ 再使用しない	m	77						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-2C PF内 再使用しない	m	36						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-3C PF内 再使用しない	m	28						
	撤去 埋込コンセント	2P15A×2 再使用しない	個	6						
	撤去 埋込コンセント	2P15A×2 ET 再使用しない	個	6						
	撤去 換気ファンスイッチ	1P15A×1 再使用しない	個	3						

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
4	トイレ呼出表示設備工事	A1棟								
	ケーブル	EM-AE1.2mm-3C コロガシ	m	36						
	ケーブル	EM-AE1.2mm-3C PF内	m	10						
	ケーブル	EM-AE1.2mm-3C メタルモール内	m	8						
	電線管	PF 16mm 隠蔽	m	10						
	アウトレットボックス	VE 四角中浅形 カバー付	個	6						
	メタルモール	A形 本体	m	6						
	メタルモール	A形 1個用スイッチボックス	個	12						
	メタルモール	A形 コーナーボックス	個	12						
	トイレ呼出押ボタン		個	12						
	廊下灯		個	6						
	復旧ボタン		個	6						
	撤去 ケーブル	AE 1.2mm-3C PF内 再使用しない	m	68						
	撤去 トイレ呼出押ボタン	再使用しない	個	6						
	撤去 廊下灯	再使用しない	個	6						
	撤去 復旧ボタン	再使用しない	個	6						
	ケーブル	EM-AE1.2mm-2C PF内	m	19						

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	貫通・補修	50φ×150mm	ヶ所	8						
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
5	発生材処理	A1棟								
	発生材収集・運搬	金属屑	m ³	0.1						
	発生材収集・運搬	廃プラスチック	m ³	0.1						
	発生材処分	金属屑	t	0.1						
	発生材処分	廃プラスチック	t	0.1						
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
II	電気設備工事	A3棟								
1	電灯幹線設備工事		式	1						
2	電灯分岐設備工事		式	1						
3	コンセント分岐設備工事		式	1						
4	トイレ呼出表示設備工事		式	1						
5	発生材処理		式	1						
	計	直接工事費								

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	電灯幹線設備工事	A3棟								
	電線	EM-IE5.5sq 管内	m	23						
	電線	EM-IE5.5sq コロガシ	m	40						
	電線	EM-IE5.5sq ラック上	m	156						
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	m	3						
	ケーブル	EM-CET22sq コロガシ	m	6						
	ケーブル	EM-CET22sq ラック上	m	25						
	電線管	EP 51mm 露出	m	2						
	電線管	EP 51mm 隠蔽	m	2						
	電灯分電盤	A3-1L-1-1	個	1						
	電灯分電盤	A3-2L-1-1	面	1						
	電灯分電盤	A3-3L-1-1	面	1						
	既設電灯盤改修	A3-1L-1	式	1						
	既設電灯盤改修	A3-2L-1	式	1						
	既設電灯盤改修	A3-3L-1	式	1						
	貫通・補修	100φ×150mm	ヶ所	1						
	同上用床区画処理	(51)	ヶ所	1						

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	防火区画貫通処理	ケーブルラック貫通部	ヶ所	2						
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	m	9						
	ケーブル	EM-CET38sq コロガシ	m	14						
	ケーブル	EM-CET38sq ラック上	m	53						
	電線管	EP 63mm 露出	m	6						
	電線管	EP 63mm 隠蔽	m	3						
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2	電灯分岐設備工事	A3棟								
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C コロガシ	m	39						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	m	67						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C PF内	m	22						
	電線管	PF 22mm 隠蔽	m	19						
	アウトレットボックス	四角中浅形 カバー付	個	24						
	熱線センサー	親器 100V-8A	個	9						
	熱線センサー	子器	個	24						
	熱線センサー	換気扇連動形子器 100V-3A	個	3						
	照明器具	A11.6LED	台	24						
	照明器具	B15.0LED	台	36						
	貫通・補修	50φ×150mm	ヶ所	21						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-2C コロガシ 再使用しない	m	114						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-3C コロガシ 再使用しない	m	146						
	撤去 熱線センサー	親器 再使用しない	個	9						
	撤去 熱線センサー	子器 再使用しない	個	12						
	撤去 熱線センサー	操作スイッチ 再使用しない	個	6						

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	撤去 LED灯器具	天井直付形 LED20形 再使用しない	台	9						
	撤去 LED灯器具	天井直付形 LED40形 再使用しない	台	3						
	撤去 LED灯器具	天井埋込形 LEDダウンライト 再使用しない	台	45						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C PF内	m	3						
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	コンセント分岐設備工事	A3棟								
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	m	229						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C PF内	m	93						
	電線管	PF 22mm 隠蔽	m	78						
	電線管	PF 28mm 隠蔽	m	18						
	アウトレットボックス	四角中浅形 カバー付	個	59						
	プルボックス	300×300×200H	個	3						
	ノズルプレート	1連 金属プレート	個	2						
	大角埋込コンセント	2P15A×1,ET 金属プレート付	個	46						
	貫通・補修	50φ×150mm	ヶ所	12						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-2C コロガシ 再使用しない	m	250						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-3C コロガシ 再使用しない	m	278						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-2C PF内 再使用しない	m	15						
	撤去 ケーブル	VVF 2.0mm-3C PF内 再使用しない	m	16						
	撤去 埋込コンセント	2P15A×2 再使用しない	個	4						
	撤去 埋込コンセント	2P15A×2 ET 再使用しない	個	8						
	撤去 換気ファンスイッチ	3W15A×1 ブランクチップ付 再使用しない	個	6						

NO	名称	規格	単位	当初設計			変更設計			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
4	トイレ呼出表示設備工事	A3棟								
	ケーブル	EM-AE1.2mm-3C コロガシ	m	71						
	ケーブル	EM-AE1.2mm-3C PF内	m	8						
	ケーブル	EM-AE1.2mm-3C メタルモール内	m	13						
	電線管	PF 16mm 隠蔽	m	8						
	アウトレットボックス	VE 四角中浅形 カバー付	個	6						
	メタルモール	A形 本体	m	10						
	メタルモール	A形 1個用スイッチボックス	個	6						
	メタルモール	A形 コーナーボックス	個	12						
	トイレ呼出押ボタン		個	12						
	廊下灯		個	6						
	復旧ボタン		個	6						
	撤去 ケーブル	AE 1.2mm-3C PF内 再使用しない	m	61						
	撤去 トイレ呼出押ボタン	再使用しない	個	6						
	撤去 廊下灯	再使用しない	個	6						
	撤去 復旧ボタン	再使用しない	個	6						
	貫通・補修	50φ×150mm	ヶ所	12						

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	小計									
	改め									

NO	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			摘 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
5	発生材処理	A3棟								
	発生材収集・運搬	金属屑	m ³	0.2						
	発生材収集・運搬	廃プラスチック	m ³	0.1						
	発生材処分	金属屑	t	0.2						
	発生材処分	廃プラスチック	t	0.1						
	小計									
	改め									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	(A-1棟)									
III	機械設備工事									
1	換気設備		式	1						
2	給水設備		式	1						
3	排水設備		式	1						
4	衛生器具設備		式	1						
5	撤去・処分		式	1						
	計									

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	換気設備									
	FEI-1500 中間ダクトファン	ストレートシロッコファン 風量1500m3/H	台	3.0						
	キャンパス継手	Φ250	個	3.0						
	分岐ボックス	500x500x400H	個	3.0						
	分岐ボックス	400x400x400H	個	3.0						
	吸込口	HS 300x300 (ボックスは既設再利用)	組	3.0						
	吸込口	HS 250x250 (ボックスは既設再利用)	組	3.0						
	スパイラルダクト	Φ250	m	3.0						
	スパイラルダクト	Φ200	m	3.0						
	スパイラルダクト	Φ100	m	1.0						
	矩形ダクト	0.5t	m ²	3.0						
	風量調整ダンパー	Φ250	個	3.0						
	風量調整ダンパー	Φ100	個	1.0						
	吸込口	P-13GL6	個	1.0						
	計									
	改め									

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2	給水設備									
	塩ビライニング鋼管	SGP-VD 20A 便所	m	10.0						
	〃	SGP-VD 25A 便所	m	10.0						
	〃	SGP-VD 32A 便所	m	2.0						
	〃	SGP-VD 40A 便所	m	2.0						
	〃	SGP-VD 50A 便所	m	1.0						
	〃	SGP-VD 65A 便所	m	2.0						
	〃	SGP-VA 20A 便所	m	34.0						
	〃	SGP-VA 25A 便所	m	32.0						
	〃	SGP-VA 32A 便所	m	4.0						
	〃	SGP-VA 40A 便所	m	4.0						
	〃	SGP-VA 50A 便所	m	1.0						
	〃	SGP-VA 65A 便所	m	3						
	既設配管接続	SGP-VD 65A	ヶ所	3.0						
	穴あけ	Φ40A	式	1						
	保温工事		式	1						
	計									
	改め									

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	排水設備									
	塩ビライニング鋼管	DVLP 40A 便所	m	17.0						
	〃	DVLP 50A 便所	m	34.0						
	〃	DVLP 65A 便所	m	12.0						
	〃	DVLP 75A 便所	m	28.0						
	〃	DVLP 100A 便所	m	45.0						
	〃	DVLP 125A 便所	m	5.0						
	塩化ビニル	VP 40 便所	m	9.0						
	〃	VP 50 便所	m	7.0						
	〃	VP 75 便所	m	9.0						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-B 40A 便所	m	11.0						
	〃	SGP-B 50A 便所	m	33.0						
	〃	SGP-B 65A 便所	m	17.0						
	既設配管接続	50A		2.0						
	〃	65A		1.0						
	〃	75A		2.0						
	〃	100A		5.0						
	〃	125A		2.0						

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	床上掃除口	COA-50	個	6.0						
	〃	COA-65	個	2.0						
	〃	COA-80	個	4.0						
	〃	COA-100	個	10.0						
	床下掃除口	CO-100	個	1.0						
	〃	CO-125	個	1.0						
	穴あけ		式	1						
	保温工事		式	1						
			kg							
	計									
	改め									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
4	衛生器具設備									
	洋風便器	UAXC3CS1B1. TCF5830S紙巻器含む. 付属品共	組	13.0						
	和風便器	C755VU. 紙巻器含む. 付属品共	組	2.0						
	壁付小便器	XPU21A 3台セットタイプ. 手すり共 ツインデッキタイプ L=2200	組	3.0						
	マップライトカウンター	洗面器3個含む. 付属品共 ツインデッキタイプ L=1500	組	3.0						
	マップライトカウンター	洗面器2個含む. 付属品共	組	3.0						
	マルチシンク	SK500. 付属品共	組	3.0						
	モップ掛け	UTR422S	個	3.0						
	化粧鏡	EL-80017 洗面器用	枚	15.0						
	化粧鏡	YMK50K 全身用	枚	6.0						
	フック	YKH22	個	15.0						
	手すり	T112CL9 L形	個	6.0						
	手すり	T112C4 和便器用	個	2.0						
	フィッティングボード	YKA41R	個	6.0						
	計									
	改め									

No	名称	規格	単位	当初設計			その他工事			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	撤去工事									
	換気設備		式	1.0						
	給水設備		式	1.0						
	排水設備		式	1.0						
	衛生器具設備		式	1.0						
	撤去処分費	プラスチック類	t	0.03						
	撤去処分費	金属・ガラス・陶器くず類	t	2.80						
	撤去処分費	その他	t	0.04						
	トラック（クレーン装置付）		日	4.0						
	計									
	改め									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	(A-3棟)									
III	機械設備工事									
1	換気設備		式	1						
2	給水設備		式	1						
3	排水設備		式	1						
4	衛生器具設備		式	1						
5	撤去・処分		式	1						
	計									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	換気設備									
	FEI-1500 中間ダクトファン	ストレートシロッコファン 風量1500m ³ /H	台	3.0						
	キャンパス継手	Φ250	個	6.0						
	分岐ボックス	400x400x400H	個	3.0						
	吸込口	HS 250x250 (ボックスは既設再利用)	組	12.0						
	スパイラルダクト	Φ250	m	11.0						
	スパイラルダクト	Φ200	m	13.0						
	スパイラルダクト	Φ100	m	2.0						
	矩形ダクト	0.5t	m ²	30.0						
	風量調整ダンパー	Φ250	個	3.0						
	風量調整ダンパー	Φ100	個	1.0						
	吸込口	P-13GL6	個	1.0						
	計									
	改め									

No	名 称	規 格	単 位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2	給水設備									
	塩ビライニング鋼管	SGP-VD 20A 便所	m	10.0						
	〃	SGP-VD 25A 便所	m	16.0						
	〃	SGP-VD 32A 便所	m	5.0						
	〃	SGP-VD 40A 便所	m	1.0						
	〃	SGP-VD 50A 便所	m	1.0						
	〃	SGP-VD 65A 便所	m	2.0						
	〃	SGP-VA 20A 便所	m	35.0						
	〃	SGP-VA 25A 便所	m	32.0						
	〃	SGP-VA 32A 便所	m	11.0						
	〃	SGP-VA 40A 便所	m	4.0						
	〃	SGP-VA 50A 便所	m	4.0						
	〃	SGP-VA 65A 便所	m	2						
	既設配管接続	SGP-VD 65A	ヶ所	3.0						
	穴あけ	Φ40A	式	1						
	保温工事		式	1						
	計									
	改め									

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	排水設備									
	塩ビライニング鋼管	DVLP 40A 便所	m	19.0						
	〃	DVLP 50A 便所	m	30.0						
	〃	DVLP 65A 便所	m	5.0						
	〃	DVLP 75A 便所	m	46.0						
	〃	DVLP 100A 便所	m	34.0						
	〃	DVLP 125A 便所	m	5.0						
	塩化ビニル	VP 40 便所	m	9.0						
	〃	VP 50 便所	m	7.0						
	〃	VP 75 便所	m	11.0						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-B 50A 便所	m	15.0						
	〃	SGP-B 65A 便所	m	19.0						
	既設配管接続	65A	ヶ所	6.0						
	〃	75A	ヶ所	2.0						
	〃	100A	ヶ所	3.0						
	〃	125A	ヶ所	2.0						

No	名 称	規 格	単位	当初設計			変更設計			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
4	衛生器具設備									
	洋風便器	UAXC3CS1B1. TCF5830S紙巻器含む. 付属品共	組	16.0						
	和風便器	C755VU. 紙巻器含む. 付属品共	組	2.0						
	壁付小便器	XPU21A 3台セットタイプ. 手すり共 ツインデッキタイプ L=2200	組	3.0						
	マブライトカウンター	洗面器3個含む. 付属品共 ツインデッキタイプ L=1500	組	3.0						
	マブライトカウンター	洗面器2個含む. 付属品共	組	3.0						
	マルチシンク	SK500. 付属品共	組	3.0						
	モップ掛け	UTR422S	個	3.0						
	化粧鏡	EL-8007 洗面器用	枚	15.0						
	化粧鏡	YMK50K 全身用	枚	6.0						
	フック	YKH22	個	18.0						
	手すり	T112CL9 L形	個	6.0						
	手すり	T112C4 和便器用	個	2.0						
	フィッティングボード	YKA41R	個	6.0						
	計									
	改め									

No	名称	規格	単位	当初設計			その他工事			適用
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	撤去工事									
	換気設備		式	1.0						
	給水設備		式	1.0						
	排水設備		式	1.0						
	衛生器具設備		式	1.0						
	撤去処分費	プラスチック類	t	0.03						
	撤去処分費	金属・ガラス・陶器くず類	t	2.51						
	撤去処分費	その他	t	0.05						
	トラツ（クレーン装置付）		日	4.0						
	計									
	改め									