

## 質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和2年度第1号

(工事名称) 滋賀県立大学工学部棟他空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 A-21~24	A-21~24 の図において、「天井ルーバー天井撤去復旧」と明記がありますが、現状の材料を再利用として考えてよろしいでしょうか。又、天井ルーバーとはどのような仕様かご指示願います。	貴見のとおりです。 工具なしで取り外し可能な鋼製ルーバーです。 竣工図の仕上げ表を添付しましたので確認ください。 (別添1)
2	図面 A-15	A-15 図において、室外機基礎・キューピクル基礎については全て同時作業と考えてよろしいでしょうか。	基礎の施工について、同時作業の指定はありません。
3	図面 A-15	A-15 図において、中庭部分における室外機・キューピクル基礎の作業時には重機・大型車両等が入るものとして考えてよろしいでしょうか。	中庭（未舗装）への進入は、次の条件があります。 正式には、施工計画書提出後の協議となります。 ・渡り廊下の3.2mの高さ制限 ・珪藻土仕上げ箇所(廊下)、タイル貼り箇所(中庭)の養生
4	図面 A-15	A-15 図において、同上部分のコンクリート打設にポンプ車の使用で考えていますが、そのポンプ車及びミキサー車の配置場所についてご指示下さい。	C7棟東側通路での車両配置が可能です。 正式には、施工計画書提出後の協議となります。 (別添2)
5	図面 A-21~24	A-21~24 の図において、C0棟屋根・C4棟3階、C5棟3階、C6棟3階の天井点検口の数量はそれぞれ13ヶ所・12ヶ所と明記があり、更に16ヶ所追加とありますが13ヶ所・12ヶ所新設のみでよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。