

空調改修を行う部屋の天井高等

番号	棟名	階	室名	室内機タイプ	台数 [台]	天井高 (SGL天井有)[mm]	天井高 (スラブ平天井)[mm]	天井高※ (傾斜天井)[mm]
1	圃場実験	1	試料乾燥調整室	天井カセット形	2		約3,900	
2	圃場実験	1	第1調査室	天井カセット形	1		約3,900	
3	圃場実験	1	第2調査室	天井カセット形	1		約3,900	
4	圃場実験	1	昆虫飼育室	天井カセット形	1		約3,900	
5	圃場実験	1	技師室	天井カセット形	1	約2,700		
6	圃場実験	1	休憩室	壁掛形	1	約2,700		
7	圃場実験	1	電気室	天井吊形	1		約3,000	
8	圃場実験	2	講義室(北東)	天井カセット形	4	約3,000		
9	圃場実験	2	講義室(南西)	天井カセット形	4	約3,000		
8	圃場実験	2	実験室(北東)	天井カセット形	3	約3,000		
9	圃場実験	2	実験室(南西)	天井カセット形	3	約3,000		
10	圃場実験	2	実験準備室	天井カセット形	1	約3,000		
11	資源循環	1	バイオマス実験準備室	天井カセット形	1			3,500~4,900
12	資源循環	1	バイオマス試料調整室	天井カセット形	1			3,500~4,900
13	資源循環	1	クリーンルーム	床置形	1	約3,000		
14	資源循環	1	小動物実験室Ⅰ	天井ビルトイン形	1	約3,000		
15	資源循環	1	動物実験準備室	天井カセット形	1			3,500~4,900
16	資源循環	1	小動物実験室Ⅱ	天井吊形	1			3,500~4,900
17	体育館	1	事務室	天井カセット形	1	約2,300		
18	体育館	1	健康体力測定室(北東)	床置形	1		約5,700	
19	体育館	1	健康体力測定室(南西)	床置形	1		約5,700	

※吊りボルトの吊りもとの高さ

室内機(床置形以外)下面までの高さ:2,500~2,800[mm]